LÄNGSSCHNITT

Stationen Längsschnitt	Höhe Gradiente L/A	Geländehöhe
0.000	610.141	610.141
3.972	610.158	
8.972	610.291	
10.000	610.346	610.385
13.972	610.647	
20.000	611.209	611.381
30.000	612.143	612.270
40.000	613.076	613.181
50.000	614.010	614.099
60.000	614.943	615.020
70.000	615.877	615.931
80.000	616.810	616.818
90.000	617.744	617.780
96.971	618.394	
100.000	618.714	618.727
110.000	619.772	619.713
120.000	620.829	620.703
130.000	621.886	621.757
140.000	622.943	622.835
150.000	624.000	623.940
160.000	625.057	625.067
170.000	626.114	626.163
180.000	627.171	627.230
185.000	627.602	
190.000	627.838	627.771
200.000	628.115	628.084
210.000	628.392	628.395
220.000	628.669	628.689
230.000	628.946	628.960
240.000	629.223	629.227
250.000	629.500	629.465
260.000	629.752	629.726
270.000	630.004	629.939
280.000	630.256	630.182
290.000	630.508	630.461
300.000	630.760	630.728
309.534	631.000	
310.000	631.012	631.005
320.000	631.262	631.276
330.000	631.512	631.518
340.000	631.763	631.789
350.000	632.013	632.045
360.000	632.263	632.280
370.000	632.514	632.518
371.912	632.562	
380.000	632.723	632.738
390.000	632.922	632.946
400.000	633.121	633.136
410.000	633.320	633.325
414.068	633.402	
420.000	633.506	633.503
430.000	633.620	633.632
434.068	633.643	
439.520	633.655	
440.000	633.655	633.638
450.000	633.612	633.567
454.068	633.572	
460.000	633.505	633.488
470.000	633.391	633.396
480.000	633.277	633.279
488.666	633.178	
490.000	633.144	633.151
500.000	632.891	632.897
510.000	632.637	632.682
520.000	632.383	632.450
525.621	632.241	632.241

0+000

Schächte-SWK	Schachtsohlhöhe-SWK	Haltungen-SWK
M5	624.400	
M4	625.330	39.860 m - DN 250 PVCU - 23.332 ‰
M3	626.270	39.955 m - DN 250 PVCU - 23.527 ‰
M2	627.200	39.769 m - DN 250 PVCU - 23.385 ‰
M1	628.180	41.794 m - DN 250 PVCU - 23.448 ‰

Schächte-RWK	Schachtsohlhöhe-RWK	Haltungen-RWK
M10	624.400	
M9	625.840	42.816 m - DN 315 PVCU - 33.632 ‰
M8	627.200	40.050 m - DN 315 PVCU - 33.957 ‰
M7	628.560	39.985 m - DN 315 PVCU - 34.012 ‰
M6	629.880	38.910 m - DN 315 PVCU - 33.924 ‰

0+000

Die Bestandsaufnahme wurde mittels GPS, sowie tachymetrisch durchgeführt.
Bezugsystem für Koordinaten ist ETRS89/UTM (Zone 32), Höhenbezugssys. DHHN2016.

BAUVORH.:	184-004 SANIERUNG DER JOSEF-FISCHHABER-STRAßE IN DER STADT STARNBERG, LKRS. STARNBERG HIER: AUSSCHREIBUNG		
DETAIL:	LÄNGSSCHNITT		
BAUHERR:	STADT STARNBERG		
ENTWURF	08.01.2026	ls	Maßstab= 1 : 500/50
GEZEICHNET	08.01.2026	ls	BEILAGE 8LV
GEPRÜFT	08.01.2026	dw	PLAN-NR. 184-004-52